



Gruppo Intervento Medico Chirurgico per la Protezione Civile

Ospedale da Campo Fondazione A.N.A. Onlus

Ospedali Riuniti di Bergamo – Presidio Matteo Rota, Via Garibaldi, 11/13 – 24122 – Bergamo – ITALIA +39

E-mail: anagimc@libero.it / anagimc@tiscalinet.it

Segreteria / Sala Operativa: Tel. 035/227.88.00 – 035/23.29.91 – Fax 035/23.29.41

RELAZIONE TECNICA SICUREZZA SUL LAVORO: CONCLUSIONI GENERALI

Le impressioni complessive sull'intervento effettuato sono le seguenti :

- lo stato di sicurezza generale risulta BUONO;
- la Catena di Comando presente, CHIARA e FUNZIONALE, è da considerare complessivamente BUONA (con tendenza all'ottimo se si considerano il moltiplicarsi dei fattori di rischio anche grave a cui ipoteticamente l'attività comporta);
- le macchine e le attrezzature risultano complessivamente rispondenti ai requisiti di sicurezza ad eccezione di un punto di una macchina (comunque altamente pericoloso);
- le manualità con cui operavano i volontari risultano sostanzialmente corrette;
- i DPI sono risultati idonei. Solamente l'uso corretto richiede una informazione/ formazione e vigilanza più puntuale per ottenere un risultato ottimale (azione informativa e formativa da intraprendere). Sono stati evidenziati solo alcuni casi di non utilizzo dei DPI (elmetto in particolare) e del sottogola (azione informativa e formativa da intraprendere). L'uso del sottogola risulta oltremodo importante da osservare in quanto su terreno accidentato la perdita dell'elmetto di protezione può comportare gravi rischi per l'addetto. Per alleviare il disagio nell'utilizzo dei DPI dovuto all'*occasionalità* dell'intervento può essere utile inserire pause di recupero/riposo.
- E' utile che il capocantiere predisponga un programma scritto dell'intervento da eseguire con una descrizione dei mezzi, attrezzature e composizione delle squadre che intervengono
- Si rende necessario un preventivo accordo con gli enti gestori dei rifiuti, delle Guardie Ecologiche e degli Enti interessati per la gestione di rifiuti pericolosi che eventualmente vengono rinvenuti.

Nel complesso, limitatamente ai cantieri visionati, si è evidenziata una **BUONA PROVA**.